

**Karkasa māja Timbero Nordic 30**

Apbūves platība	29.9 m <sup>2</sup>
Dzīvojamā platība, 1.stāvs	23.7 m <sup>2</sup>
Gujamstāvs	7.5 m <sup>2</sup>



<b>STANDARTA komplektācija. Materiāli un montāža.</b>		<b>Summa EUR</b>
<b>Grīdas karkass ar eko siltinājumu</b>	Brusas 45x245, 45x195 Kokšķiedras plāksnes 25mm, mitrumizturīgas skaidu plāksnes 11mm Ekovates siltinājums 195 mm	4 220
<b>Koka karkasa sienas ar eko siltinājumu</b>	Karkasa materiāls 45x145, 90x90 Kokšķiedras plāksnes 25mm Ekovates siltinājums 145mm	8 687
<b>Pārsegums ar eko izolāciju</b>	Sijas 90x180, 45x120 Armēts četrslāņu papīrs Ekovates izolācija	595
<b>Jumta konstrukcija ar eko siltinājumu</b>	Spāres 45x245 Piespiedlatas 22x120, 45x45 Skaidu plāksnes OSB-3, 18mm Kokšķiedras plāksnes 25mm, 50mm Ekovates siltinājums 245mm	4 522
<b>Jumta segums un teknes</b>	Jumta segums Icopal Polar Jumta elementi: priekšējā kore, apakškore, lāsene, vējdēlis Teknes, notekcaurules, līkumi, stiprinājumi un āķi	2 977
<b>Fasādes apdare</b>	Apdares dēļi ar pusspundi 18x146, krāsoti (izvēlētā tonī) Krāsa Teknos Nordica EKO	3 596
<b>Logi un ārdurvis</b>	Logi PVC IGLO5 Classic TMP4-14(Ar)-4-14(Ar)-TMP4 Ārdurvis PVC IGLO5 Classic TMP4-14(Ar)-4-14(Ar)-TMP4 Papildkārbas, kleidas, ārējās un iekšējās palodzes	5 284
<b>Grīdu konstrukcijas</b>	Grīdas lāgas 22x125 Grīdas režģis Knauf Brown Egļes saplāksnis	2 498
<b>Grīdu apdare</b>	Grīdas lamināts Lounge Forno 57459, apakšklājs Steico Grīdas vinils LVT GD55 Prespa	2 423
<b>Iekšsienu apdare</b>	Sienu apdares paneļi Wood Panelboard Sanmezgla sienu apdare FIBO paneļi	5 606
<b>Griestu apdare</b>	Griestu apdares paneļi Wood Panelboard	1 796
<b>Kāpnes</b>	Materiāls 45x245, līmēts materiāls 630x33 Slīpēšana un lakošana	1 577
<b>Margas</b>	Materiāls 45x70 Slīpēšana un krāsošana	343
<b>Iekšdurvis</b>	Bīdāmas iekšdurvis Kārbas, paplatinājumi, aplodas, eņģes, furnitūra	610
<b>Ūdensapgāde un kanalizācija</b>	Caurules PP-R un veidgabali PVC kanalizācijas caurules un veidgabali Pretkondensāta izolācija un siltumizolācija	1 173
<b>Elektroinstalācija</b>	Sadalne z/a Volta, ievada slēdzis, automātiskie slēdži Telpu elektroinstalācija, nozarkārbas, rozetes, slēdži Schneider Electric	1 382
<b>Pamati</b>	Sagatavošanās darbi (ģeodēziskie darbi, būvasu nospraušana) Skrūvpāļi 2.0m	1 875
<b>Pārējās izmaksas*</b>	Transports un materiālu piegāde Naktsmitne, sadzīves telpas, WC Celšanas tehnika, sastatnes, būvgružu konteiners	

\*Pārējās izmaksas tiek aprēķinātas individuāli, precizējot būvniecības vietu un apstākļus.  
Transporta izmaksas atkarīgas no attāluma līdz būvniecības vietai.

Cenu lapas sagatavošanas datums: 22.10.2023.

**Summa: 49 164**  
PVN: 10 325  
Summa ar PVN: 59 489

<b>PAPILDAPRĪKOJUMS</b>		<b>Piemaksas summa EUR</b>
<b>Siltumsūknis</b>	Panasonic HZ25 NordicX, uzstādīšana	2 100
<b>Boileris</b>	Ariston Velis EVO 80, 1.5kW, uzstādīšana	590
<b>Terase</b>	Pēc vienošanās	Pēc vienošanās
<b>Santehnika</b>	Pēc vienošanās	Pēc vienošanās
<b>Ventilācijas iekārtas</b>	Pēc vienošanās	Pēc vienošanās
<b>Iebūvētās mēbeles</b>	Pēc vienošanās	Pēc vienošanās
		<b>+ PVN</b>

**TIMBERO**

Vietaļvas iela 1, Rīga, LV-1009

Mob. tālr.: 2916 2800

E-pasts: info@timbero.lv

www.timbero.lv